

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 112-24 LG	23.10.2024
Maßnahme: Castellonstieg 1	Fragen & Antworten für: Dachabdichtung	

Hinweis:
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

ACHTUNG: geänderte Termine
Einreichfrist neu – 06.11.2024 um 10:00 Uhr
Bindefrist neu – 06.01.2025

Frage 1 vom 09.10.2024

In der Position 02.03.3 ist eine PUR Dämmung 1. Lage 100 mm in der Positionsüberschrift beschrieben. Im Positionstext steht allerdings 2-lagig. Wir gehen davon aus, dass die 2. Lage in der Position 02.03.4 beschrieben steht. Liegen wir mit unserer Annahme richtig?

Antwort vom 09.10.2024

Das ist korrekt. Die Position 02.03.3 und Pos. 02.03.4 bilden zusammen eine Dämmstärke von 180 mm.

Hinweis vom 11.10.2024

Aufgrund kurzfristig eingegangener, aktuell noch in der Vorbereitung der Beantwortung befindlicher, Bieterfragen wurde keine Öffnung der Angebote vorgenommen.

Es wird stattdessen ein Korrekturzyklus eingeleitet. Währenddessen können Sie nicht auf das Verfahren zugreifen.

Mit Abschluss des Korrekturzyklus werden die Fragen beantwortet (ggf. mit weiteren Plänen) und eine angemessene, neue Einreichfrist festgesetzt.

Weitere Hinweise zum Vorgehen erhalten Sie mit Abschluss des Korrekturzyklus.

Korrekturzyklus vom 24.10.2024

Der Korrekturzyklus wurde abgeschlossen, die Änderungsbekanntmachung im EU-Amtsblatt veröffentlicht.

Es wird über den Bieterassistenten ein neues LV in Form einer PDF und einer GAEB-Datei zur Verfügung gestellt.

Die Änderung des LV's betrifft die Positionen 02.06.1 sowie 02.06.2.

Aufgrund der Aktualisierung des LV's wurde die Einreichfrist verlängert und endet nunmehr am **06.11.2024 um 10:00 Uhr**. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 06.01.2025.

Hinweis:

Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot abgegeben haben, müssen Sie das Leistungsverzeichnis unter dem Punkt „Produkte/Leistungen“ auf Grundlage der aktualisierten Fassung des LV's erneut bepreisen.

Zudem muss der letzte Bearbeitungspunkt "Angebot einreichen" erneut vollzogen werden.

Ihre eingegebenen Daten in den Formularen des Bearbeitungspunktes „Vertragsbedingungen/Formulare“ sowie etwaige eigene Anlagen sind unverändert im System der eVergabe gespeichert.

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Frage 2 vom 09.10.2024

Die in Position 02.06.1 Prüfung und Planung Absturzsicherung benannte Zeichnung „Siehe Dachaufsicht: 173-A03-E03-Av00-Dachaufsicht“ liegt den Vergabeunterlagen nicht bei. Wir bitten hier um die Bereitstellung.

Außerdem wird in Pos. 02.06.2 Absturzsicherung Hauptteil mit Seilsystem, Flachdach, dass „Anpassen des Gründachaufbaus um die Beschwerung zu erreichen ist mit in die Einheitspreise einzukalkulieren“ beschrieben. Ein Gründachaufbau ist aber in diesem Bauvorhaben nicht ausgeschrieben. Sollte der Gründachaufbau fremdvergeben sein, muss das Anarbeiten auch von diesem Gewerk ausgeführt werden.

Antwort vom 23.10.2024

Es sind die der Ausschreibung bereits beiliegenden Dachaufsichten zu beachten. Für das Dach des Westflügels und der Dachlaterne Plan 001-A03-E6C-Ap00, für das Hauptdach Plan 001-A03-E5A-Ap03 und für das Dach des Ostflügels Plan 001-A03-E6B-Ap00. Ein Gründach ist nicht vorgesehen.

Bitte beachten Sie hierzu den Korrekturzyklus vom 23.10.2024 und das damit aktualisierte LV.

Frage 3 vom 09.10.2024

Die Ausschreibungsunterlagen sind unvollständig. Es fehlen zur genauen Bestimmung der PV-Unterkonstruktion und zur Bestimmung der Anzahl der Sekuranten Zeichnungen des Hauptdaches.

Wir benötigen dringend die Zeichnungen, um ein Angebot erstellen zu können. In Pos. 02.06.1 heißt es:

„Die finale Planung der Absturzsicherung ist Sache des AN. Als Orientierung dient die Dachaufsicht und die Übersicht des Konzepts der Absturzsicherung. Sämtliche Pfosten sind ohne Durchdringung auszuführen und sollen durch Auflast gehalten werden.

Siehe Dachaufsicht: 173-A03-E03-Av00-Dachaufsicht.“

Diese Dachaufsicht liegt uns nicht vor. Wir können so nicht kalkulieren und erhalten auch keine Angebote.

Das in Position 02.06.2 geforderte Seil ist nicht in seiner Länge und Stärke beschrieben und die angegeben Auflastgröße von 4x4 m ist auch nicht umsetzbar.

Antwort vom 23.10.2024

Es sind die der Ausschreibung bereits beiliegenden Dachaufsichten zu beachten. Für das Dach des Westflügels und der Dachlaterne Plan 001-A03-E6C-Ap00, für das Hauptdach Plan 001-A03-E5A-Ap03 und für das Dach des Ostflügels Plan 001-A03-E6B-Ap00. Ein Gründach ist nicht vorgesehen.

PV-Module sind ausschließlich auf dem Hauptdach vorgesehen.

Es ist von einer realisierbaren Auflastgröße von 4 x 4 m auszugehen, wobei die Größe in Abhängigkeit von dem angebotenen Produkt (durchdringungsfrei) variieren kann. Für die Berechnung kann von einem Seildurchmesser von min. 6 mm mit einer Gesamtlänge von ca. 160 m für alle Dachflächen ausgegangen werden, die Planung erfolgt durch den AN, siehe POS 02.06.1. Seildurchmesser und -länge sind entsprechend der Planung des AN endgültig zu wählen.

Bitte beachten Sie hierzu den Korrekturzyklus vom 23.10.2024 und das damit aktualisierte LV.