

Auskunftserteilung		
GMH Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 069-25 CR	16.04.2025
Maßnahme:	Fragen & Antworten für:	
Ernst-Bergeest-Weg 54	Rohbau	

Hinweis:

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

Frage 1 vom 11.04.2025

Aus den Vorbemerkungen geht nicht eindeutig hervor, ob der geplante Kran über den Schulhof zur südlichen Baustelleneinrichtungsfläche gebracht werden darf oder von einer anderen Fläche aus mit einem Autokran zum Standort gesetzt werden muss.

Antwort vom 16.04.2025

Es bestehen zwei Möglichkeiten, den Kran einzurichten. Vor der Anlegung der Betongrube ist es möglich, direkt zur Standfläche des Kranes zu kommen (in diesem Fall ist eine Zwischenlagerung des Kranes einzukalkulieren, ca. 4 Wochen).

Eine Alternative ist es, den Kranbausatz über die Baugrube mit einem Autokran zu bringen (Auslegung ca. 48 m, Standfläche nördlich der Baugrube, da, wo „Sattelzug“ angegeben ist).

Frage 2 vom 11.04.2025

Weiterhin ist nicht klar, ob und wo generell ein Einsatz von Betonpumpen oder Autokränen möglich ist, bzw. wo diese evtl. platziert werden könnten.

Antwort vom 16.04.2025

Einsatz von den Betonpumpen ist möglich, Standort s. oben.

Frage 3 vom 11.04.2025

Titel 03.05: Decken

Können hier alternativ die Decken als Filigrandeckenplatten ausgeführt werden?

Antwort vom 16.04.2025

Es spricht nichts gegen die Verwendung von Filigrandecken, sofern alle vorgegebenen Eigenschaften eingehalten werden.

Hinweis:

Bitte nehmen Sie keine Änderungen im LV vor. Ihr Angebot wird unter Berücksichtigung der Beantwortung der Frage gewertet und gilt als geschuldet.