

BIETERKOMMUNIKATION

Ausschreibung

Verfahren: GMH VOB OV 010-26 MH - Triftstraße 43 - Erw. Rohbau

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Es wird um die genaue Vorgabe der zu kalkulierenden Leistungen in Position 5.3.80 "Zulage Verbindung der Fertigteile" gebeten. Laut Langtext soll hier "gemäß Statik" kalkuliert werden, in der Statik jedoch findet sich nur der Hinweis "Die Verbindung der einzelnen Stufenelemente untereinander ist um Zuge der Ausführungsplanung festzulegen."	Die Verbindung der einzelnen Tribünenstufen wird über eine Nut-Feder-Verbindung gelöst, welche im Werk entsprechend mit geschalt werden muss (keine extra Einbauteile).	25.03.2026 13:05:54
2	Es wird um die genaue Vorgabe des gewünschten Isokorbes aus Position 5.4.40 gebeten. Dieser wird in der Statik nicht näher beschrieben.	Das FT-Vordach in Achse B/10-11 ist die statische Pos. X-06-N2. Die genaue Bezeichnung des Schöck Isokorbes lautet XT Typ K-U-M1-V1-REI0-CV35-LR155-X120-H160-7.2.	25.03.2026 13:05:54
3	Das einzureichende Angebot soll das Formblatt 6-131 "Aufgliederung wichtiger Einheitspreise" enthalten. Demnach ist die Position 6.1.120 aufzuschlüsseln. Im Formblatt ist hier "Betonstabstahl" ausgewiesen, im LV entspricht diese Position jedoch "Mauerwerk Innenwand D 20cm". Wir gehen davon aus, dass die Innenwand passend zur Positionsnummer gemeint ist und bitten um Bestätigung und ggf. Korrektur des Formblattes.	<p>Vielen Dank für den Hinweis.</p> <p>Die Kurzbeschreibung der Ordnungszahl des Leistungsverzeichnisses 6.1.120 lautet korrekt: „Mauerwerk Innenwand KS, D 20 cm“.</p> <p>Eine korrigierte Fassung des Formblattes 6-131 "Aufgliederung wichtiger Einheitspreise" wird als Beantwortung der Frage vom 25.03.2026 als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.</p> <p>Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.</p> <p>Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6-131_Preisermittlungsblatt 2_04 2023.pdf 	25.03.2026 13:05:54
4	In den Vergabeunterlagen konnte keine Position für den Turmdrehkranz gefunden werden. Wird dieser bauseits gestellt oder ist er in Position 1.3 „Baustelleneinrichtung“ einzukalkulieren?	Der Turmdrehkran ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.	31.03.2026 09:24:26
5	Ist das Gebäude 1 unterkellert?	Das Gebäude 01 (Verwaltung) hat einen Kriechkeller	31.03.2026 12:49:18
6	Für die Bearbeitung der Ausschreibung wäre es sehr hilfreich, wenn Sie uns folgende Unterlagen zur Verfügung stellen könnten: - Bodengutachten	Hiermit laden wir die angeforderten Unterlagen im Verfahren hoch.	31.03.2026 13:47:13

- Auszug aus dem Liegenschaftsregister

Anlagen:

- 2.7.5. Baugrund Teil 2.pdf
- 2.7.6. Baugrund O+P Geotechnik.pdf
- ALKISBuchNachweis - Eißendorf_Fl.-Stck. 3335.pdf
- ALKISBuchNachweis - Eißendorf_Fl.-Stck. 4009.pdf
- ALKISLiegenschaftskarte - Triftstraße 43.pdf

7

Es besteht ein Problem bei der GAEB-Datei. Diese ermöglicht es nicht, die Mengen unter Pos 2.1.60., 2.1.70., 4.2.10 und fort folgend in der GAEB-Datei einzutragen. Durch den GAEB-Import im Vergabeportal fehlen diese Eingaben. Wir möchten die Preise dort eingeben. Allerdings sagt das Programm, dass ein Excel Re Import nicht möglich ist. Es wird um Überprüfung gebeten.

Nach mehrfacher Prüfung konnten wir kein Problem mit 31.03.2026 16:46:25 der AVA /GAEB feststellen.
Wir bitten darum, die entsprechenden Positionen händisch in die PDF einzutragen.